Eichenberger AG
Bauingenieure und Planer

Allgemeiner Tiefbau - Strassen- und Werkleitungsbau

Zürich, Kalchbühlstrasse, Nidelbadstrasse



Projektbeschrieb

Die Kalchbühl- und Nidelbadstrasse sind kommunale Strassen im Quartier Wollishofen deren Beläge und Leitungen in einem schlechten baulichen Zustand sind. Es handelt sich um ein hochkomplexes Objekt im innerstädtischen Raum mit vielen Beteiligten und Betroffenen: Fussgänger, Velofahrer, öV, MIV, Nachbar-liegenschaften.
Berücksichtigung aller Ansprüche bei der Projektierung (TAZ, GSZ, Werke, Anwohner, etc.) im Hinblick auf Aufenthaltsqualität und Attraktivität, Gesetzes-konformität (Strassenraum, Nachbarschaft). Fest-legung der optimalen Linienführungen der Strassen.
Kanalisation als Kreisprofil mit Steinzeug-Rohren Ø 400 mm bis Ø 600 mm. Komplexe Neu- und Umbauten von Kammerbauwerken inkl. vorgängiger Zustands-beurteilung bestehender Bauwerke.
Koordination und Integration der vorgesehenen Werkleitungsbauten und der öffentlichen Beleuchtung.

Bauherr:	Stadt Zürich, Tiefbauamt
Baukosten:	ca. CHF 6.85 Mio.
Planungszeit	2018 – 2022
Leistungen EAG:	Vor- und Bauprojekt, Strassenbau, Kanalbau, Werkleitungsbau