

Allgemeiner Tiefbau - Strassen- und Werkleitungsbau

Zürich, Rothstrasse



Projektbeschreibung

Erneuerung diverser Werkleitungen, erstellen neuer Entwässerungsleitungen STZ Ø 800 auf ca. 40 m, Ausbau des Fernwärmenetzes auf ca. 200 m als Primärleitungen mit Sekundärnetz, Neubau einer Gasleitung PE 160 auf ca. 110m, Ersatz und Erweiterung ewz Netz und öB. Wiederinstandstellung Strassenoberbau mit Vorbereitung auf T30.

Baustelle unter Verkehr und unter beschränkten Platzverhältnissen, Herausforderung temp. Veloführung mit Schulwegsicherung. Neubau Fernwärmenetz: Primärleitungen und Hausanschlussleitungen im gesamten Perimeter.

Erneuerung diverser Werkleitungen (Gasleitungen, Elektroleitungen) und Entwässerungen. Kanalisation unter Einbezug der Sanierungen der Grundstückanschlussleitungen.

Planung der optimalen Bauphasen und Provisorien unter Berücksichtigung der Verkehrsführungen. Permanente Gewährleistung der Erschliessung der Anwohnerschaft

Bauherr:	Stadt Zürich, Tiefbauamt
Baukosten:	CHF 1.3 Mio.
Planungs- und Bauzeit:	März 2023 – November 2023
Leistungen EAG:	Projektierung, Ausschreibung und Realisierung