

Allgemeiner Tiefbau - Strassen- und Werkleitungsbau Zürich, Käferholzstrasse



Projektbeschreibung

Die Käferholzstrasse, zwischen Wehntaler- und Althoosstrasse, wurde vorgezogen instand gestellt, um dem dringenden Bedürfnis der WVZ nachzukommen, die Wasserleitungen zu ersetzen bzw. mit einem Relining zu sanieren.

Gleichzeitig wurde die Kanalisation ersetzt. Die neuen Mischwasserkanäle wurden mit STZ-Rohren (Durchmesser 300 und 400 mm) erstellt.

Die privaten Grundstückanschlussleitungen wurden gemäss Auflage des ERZ erneuert bzw. saniert.

Die Strasse und Eingriffe in die Privatparzellen wurden im Arbeitsbereich instand gestellt, damit die Strassenanpassungen gemäss übergeordnetem Gesamtprojekt 15075 realisiert werden können.

Die Bauarbeiten erfolgten in mehreren Etappen und einem gedrängten Bauprogramm auf engstem Raum.

Bauherr:	Stadt Zürich, Tiefbauamt
Baukosten:	CHF 0.53 Mio.
Planungs- und Bauzeit:	2021 - 2022
Leistungen EAG:	Ausführungsprojekt, Ausschreibung und Realisierung