



## SANIERUNG AUTOBAHN A1 (N1 / 05) BADEN – KANTONGRENZE AG / ZH

Zwischen den Anschlüssen Wettingen und Dietikon muss die Autobahn A1 saniert werden. Gleichzeitig werden sämtliche Kunstbauten instandgesetzt. Zusätzlich werden die drei Brücken 519, 520 und 524 verbreitert, so dass in Zukunft durchgehende Standstreifen zur Verfügung stehen werden.

Auf dem ganzen Abschnitt - auch auf den Brücken - wird die Autobahn ausserdem mit teilweise bis zu 6 Meter hohen Lärmschutzwänden versehen. Zudem wird die bestehende Rohrblockanlage erweitert, die Entwässerung mittels einer Inlinersanierung ertüchtigt und zusätzlich neue Regen- und Retensionsfilterbecken erstellt.

Sämtliche Arbeiten erfolgen unter dauerndem Betrieb. Während der gesamten Bauzeit stehen dem Verkehr in beiden Fahrrichtungen je 3 Spuren zur Verfügung.



Bauzeit: 2005 - 2008  
Kosten: ca. 130 Mio. Fr.  
Bauherr: Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Aarau

## GESAMTERNEUERUNG A1 , LIMMATTAL



Etappe 2b: 26. Juni bis 1. Juli 2006

